
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY DEMONTAŻOWE WOD-KAN
ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.SIERADZKA 56
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : 98-300 WIELUŃ, UL. CIEPŁOWNICZA 22
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
ROBOTY DEMONTAŻOWE								
1	Roboty demontażowe wod-kan.							
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m				80.00	
d.1	0120-01	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	80.00	0.00
2	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.				60.00	
d.1	0142-01	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0.2600	0.00	0.0000		
	5115103	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt	2.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	60.00	0.00
3	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.				30.00	
d.1	0141-01	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	30.00	0.00
4	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.				30.00	
d.1	0234-06	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	1.0000	0.00	0.0000		
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	6831830	sznur konopny smołowany	kg	0.0900	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	30.00	0.00
5	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.				2.00	
d.1	0234-08	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	3.4400	0.00	0.0000		
	5613503	korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	6831830	sznur konopny smołowany	kg	0.2000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	2.00	0.00
6	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m				38.00	
d.1	0229-07	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	38.00	0.00
7	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku	m				3.00	
d.1	0229-08	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	3.00	0.00
2	Roboty demontażowe wentylacja							
8	KNR-W 4-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m				100.50	
d.2	40201-01	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	0.9600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	100.50	0.00
9	KNR-W 4-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm	m				90.00	
d.2	40201-02	-- Robocizna --						
	999	-- Materiały --	r-g	1.0700	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	90.00	0.00
10	KNR-W 4-02	Demontaż okapów wentylacyjnych	szt.				2.00	
d.2	40209-06	-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Materiały --	r-g	6.6900	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	2.00	0.00
11	KNR-W 4-02	Demontaż krutek ze stali profilowanej	szt.				31.00	
d.2	40203-01	z żaluzjami						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600	0.00	0.0000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	31.00	0.00
3		Roboty budowlane						
12	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów w ściankach	m ²				2.10	
d.3	0303-02	na zaprawie cementowo-wapiennej						
	999	-- Robocizna --	r-g	2.6000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	48.6000	0.00	0.0000		
	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	6.4000	0.00	0.0000		
	1720299	wapno suchogaszzone	kg	3.6000	0.00	0.0000		
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.0320	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg	m-g	0.2600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	2.10	0.00
13	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z	szt.				66.00	
d.3	0706-01	zaprawy cem.-wap. w miejscach po						
	999	zamurowanych przebicjach o pow. 1	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
	1701102	miejsca do 0.10 m2 na ścianach	kg	0.5000	0.00	0.0000		
	1720211	-- Robocizna --	kg	0.7000	0.00	0.0000		
	1602003	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	m ³	0.0027	0.00	0.0000		
	0000000	wapno suchogaszzone	%	2.0000	0.00	0.0000		
	34312	piasek do zapraw	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	34312	materiały pomocnicze(od M)						
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg						
Razem pozycja 13						0.0000	66.00	0.00
14	KNR-W 4-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni	szt.				2.00	
d.3	0206-04	do 0.2 m2 w stropach przy głębokości						
	999	ponad 10 cm	r-g	3.3000	0.00	0.0000		
	1700312	-- Robocizna --	kg	11.0000	0.00	0.0000		
	1601899	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	m ³	0.0190	0.00	0.0000		
	1602599	piasek do betonów zwykły	m ³	0.0320	0.00	0.0000		
	3950010	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.0054	0.00	0.0000		
	2600621	drewno okrągłe na stemple budowlane	kg	0.0036	0.00	0.0000		
	1332000	deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm	kg	0.0400	0.00	0.0000		
	0000000	kl.III	%	2.0000	0.00	0.0000		
	43211	gwoździe budowlane okrągłe gołe	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
	35111	materiały pomocnicze(od M)	m-g	0.2100	0.00	0.0000		
	35111	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3						
	35111	żuraw okienny przenośny						
Razem pozycja 14						0.0000	2.00	0.00
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.	szt.				2.00	
d.3	0709-06	kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni						
	999	0.26-0.5 m2 na podłożach z	r-g	0.7800	0.00	0.0000		
	1701102	betonu na stropach	kg	2.6000	0.00	0.0000		
	1720211	-- Robocizna --	kg	3.3000	0.00	0.0000		
	1602003	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	m ³	0.0133	0.00	0.0000		
	0000000	wapno suchogaszzone	%	2.0000	0.00	0.0000		
	34312	piasek do zapraw	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	43211	materiały pomocnicze(od M)	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- wyciąg						
	43211	betoniarka 150 dm3						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		Razem pozycja 15				0.0000	2.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	380.6800	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cegła budowlana pełna	szt	102.0600		102.0600	0.00	0.00	
2.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	38.2000		38.2000	0.00	0.00	
3.	cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35	kg	22.0000		22.0000	0.00	0.00	
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	13.4400		13.4400	0.00	0.00	
5.	deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	kg	0.0072		0.0072	0.00	0.00	
6.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0108		0.0108	0.00	0.00	
7.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0800		0.0800	0.00	0.00	
8.	korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
9.	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt	30.0000		30.0000	0.00	0.00	
10.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt	120.0000		120.0000	0.00	0.00	
11.	piasek do betonów zwykły	m ³	0.0380		0.0380	0.00	0.00	
12.	piasek do zapraw	m ³	0.0672		0.0672	0.00	0.00	
13.	piasek do zapraw	m ³	0.2048		0.2048	0.00	0.00	
14.	sznur konopny smołowany	kg	3.1000		3.1000	0.00	0.00	
15.	wapno suchogaszone	kg	7.5600		7.5600	0.00	0.00	
16.	wapno suchogaszone	kg	52.8000		52.8000	0.00	0.00	
17.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.0640		0.0640	0.00	0.00	
18.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.2850	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	1.2660	0.00	0.00
3.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.4200	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł