
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowych w Wieluniu - ROBOTY DEMONTAŻOWE WOD-KAN
ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.SIERADZKA 56
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : 98-300 WIELUŃ, UL. CIEPŁOWNICZA 22
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DEMONTAŻOWE					
1		Roboty demontażowe wod-kan.			
1	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
2	KNR-W 4-02 d.1 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		60	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
3	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
4	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		30	kpl.	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		38	m	38.00	
				RAZEM	38.00
7	KNR-W 4-02 d.1 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
2		Roboty demontażowe wentylacja			
8	KNR-W 4-02 d.2 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
		19+10+36.5+27+8	m	100.50	
				RAZEM	100.50
9	KNR-W 4-02 d.2 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm	m		
		6.5+5.5+14+10.5+7+46.5	m	90.00	
				RAZEM	90.00
10	KNR-W 4-02 d.2 40209-06	Demontaż okapów wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR-W 4-02 d.2 40203-01	Demontaż krętek ze stali profilowanej z żaluzjami	szt.		
		31	szt.	31.00	
				RAZEM	31.00
3		Roboty budowlane			
12	KNR-W 4-01 d.3 0303-02	Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.1	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
13	KNR-W 4-01 d.3 0706-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		66	szt.	66.00	
				RAZEM	66.00
14	KNR-W 4-01 d.3 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR-W 4-01 d.3 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z betonu na stropach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00