
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej w Wieluniu - instalacja strukturalna
ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.SIERADZKA 56
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : ul. Ciepłownicza 22, 98-300 Wieluń
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA STRUKTURALNA					
1		Instalacja strukturalna			
1	KNNR 5 d.1 0406-03	Montaż podlicznika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0111-01	Kanał instalacyjny KIO	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		2000	m	2000.000	
				RAZEM	2000.000
4	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne typ Data pojedyncz z uziemieniem	szt.		
		93	szt.	93.000	
				RAZEM	93.000
5	KNNR 5 d.1 0308-09	Montaż gniazda uniwersalnego ekranowego 2GHz - analogia	szt.		
		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
6	KNNR 5 d.1 0308-09	Wkładka ekranowa uniwersalna 1xRJ45 kat6,T568A - analogia	szt.		
		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
7	KNNR 5 d.1 0303-01	Ikony do opisu portów gniazd i paneli - analogia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 d.1 0212-01	Kabel krosowy ekranowy EMT PiMF 600 MHz,RJ45	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
9		Prefabrykacja szafy GPD	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Zestaw elementów aktywnych w szafy GPD	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR AL-01 d.1 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu do 72 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		185	szt.	185.000	
				RAZEM	185.000