
Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU ZOZ NA POWIATOWY URZĄD PRACY W WIE-
LUNIU - INSTALACJA STRUKTURALNA
ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul. SIERADZKA 56
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : ul. Ciepłownicza 22, 98-300 Wieluń
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna_instalacja_strukturalna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Instalacja strukturalna				
1.1		Zestawienie kabli				
1	KNNR 5 0212-01	Kabel S/FTP 600MHz kat.7 4 pary 23 AWG, LSZH	m	4000.00	0.00	0.00
d.1.1						
1.2		Zestawienie elementów gniazd końcowych na I piętrze				
2	KNNR 5 0308-09	Montaż gniazda uniwersalnego ekranowego 2GHz	szt.	72.00	0.00	0.00
d.1.2						
3	KNNR 5 0308-09	Wkładka ekranowa uniwersalna 1xRJ45 kat6,T568A	szt.	72.00	0.00	0.00
d.1.2						
4	KNNR 5 0303-01	Ikony do opisu portów gniazd i paneli - analogia	szt.	3.00	0.00	0.00
d.1.2						
5	KNNR 5 0303-01	Ikony do opisu portów gniazd i paneli - analogia	szt.	3.00	0.00	0.00
d.1.2						
6	KNNR 5 0212-01	Kabel krosowy ekranowy EMT PiMF 600 MHz,RJ45	m	108.00	0.00	0.00
d.1.2						
1.3		Zestawienie elementów gniazd końcowych na 2 piętrze				
7	KNNR 5 0308-09	Montaż gniazda uniwersalnego ekranowego 2GHz	szt.	32.00	0.00	0.00
d.1.3						
8	KNNR 5 0308-09	Wkładka ekranowa uniwersalna 1xRJ45 kat6,T568A	szt.	32.00	0.00	0.00
d.1.3						
9	KNNR 5 0303-01	Ikony do opisu portów gniazd i paneli - analogia	szt.	1.00	0.00	0.00
d.1.3						
10	KNNR 5 0303-01	Ikony do opisu portów gniazd i paneli - analogia	szt.	2.00	0.00	0.00
d.1.3						
11	KNNR 5 0212-01	Kabel krosowy ekranowy EMT PiMF 600 MHz,RJ45	m	51.00	0.00	0.00
d.1.3						
1.4		Zestawienie elementów w szafie GPD				
12		Prefabrykacja szafy GPD	kpl	1.00	0.00	0.00
d.1.4						
1.5		Badania i pomiary				
13	KNR AL-01 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu do 72 elementów liniowych	szt	2.00	0.00	0.00
d.1.5						
5						
Razem dział: Instalacja strukturalna						0.00
2		Roboty budowlane				
14		Roboty budowlane (wykucie bruzdy ,przekucia) policzono godzinowo	szt	20.00	0.00	0.00
d.2						
Razem dział: Roboty budowlane						0.00
3		Instalacja elektryczna				
15	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	1470.00	0.00	0.00
d.3						
16	KNNR 5 0308-09	Montaż gniazda DATA	szt.	104.00	0.00	0.00
d.3						
17	KNNR 5 0308-09	Montaż gniazda DATA	szt.	43.00	0.00	0.00
d.3						
18	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew i kanałów elektroinstalacyjnych PCV	m	180.00	0.00	0.00
d.3						
19	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	2.00	0.00	0.00
d.3						
20	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	205.00	0.00	0.00
d.3						
Razem dział: Instalacja elektryczna						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł